

Sieć kanalizacji sanitarnej II etap Nowogród Bobrzański
Zestawienie RMS

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
		Robocizna					
1	242-149	Monter konstrukcji żelbetowych II	19,1000	r-g			
2	243-149	Monter konstrukcji żelbetowych III	14,3823	r-g			
3	999-149	R o b o c i z n a	1 819,6266	r-g			
4	391-149	Robotnicy budowlani I	14,3823	r-g			
		Robocizna razem:	1 867,4912	r-g			
		Materiały					
1	2370602-060	Beton zwykły B-10 (C8/10)	4,3962	m3			
2	2370604-060	Beton zwykły B-15 (C12/15)	14,2314	m3			
3	2640615-060	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III	0,2400	m3			
4	2600619-060	Deski iglaste obrzynane 19-25mm,kl.III	0,6688	m3			
5	2600622-060	Deski iglaste obrzynane 28-45mm,kl.III	0,4357	m3			
6	0000775-020	Dno prefabrykowane studni śred.1200 mm i wys.850 mm z uszczelką	19,0000	szt.			
7	3950000-060	Drewno na stemple okrągłe korowane	1,2166	m3			
8	6629999-090	Konstrukcja podwieszeń	0,2000	kpl			
9	2641810-060	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyc. kl.II	0,2000	m3			
10	0000092-020	Krąg betonowy śred.1200 mm i wys.500 mm z uszczelką	46,0000	szt.			
11	5640412-020	Łuki ciśnieniowe z PVC-U jednokielichowe na uszczelkę PN 10, śr. 160 mm kąt zgięcia 90 st.	1,0000	szt.			
12	1601802-060	Piasek uszlachetniony	111,2640	m3			
13	5430905-020	Pierścień odciaż.żelbet.fi153x193cm,h=20cm	19,0000	szt.			
14	0000094-020	Pierścień odciażający do studzienek Tegra śred.600 mm	1,0000	szt.			
15	0000093-020	Płyta pokrywowa studz. śred.1200 mm	19,0000	szt.			
16	1602211-060	Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm	4,8000	m3			
17	0000100-020	Przejście szczelne typu KGF o wym.200/110 mm	1,0000	szt.			
18	0000102-020	Przejście szczelne typu KGF o wym.160/110 mm	23,0000	szt.			
19	0000201-040	Rura PVC-U C-SN8 KGEM 200x5,9 mm	675,4440	m			
20	0000130-040	Rura PVC-u SN 8 kl.S śred.160x4,7 mm	100,9060	m			
21	5022304-040	Rura stalowa czarna fi 60,3/3,6 mm	29,2500	m			
22	0000094-090	Studzienka kanalizacyjna śred.315 mm z kinetą typu 1, stożkiem i włazem kl.B-125	23,0000	kpl			
23	565193002-020	Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych, włazowa Tegra 1000, kineta PE przepływowa 200	1,0000	szt.			
24	6800923-090	Śruby m-20x300 mm	14,5600	kpl			
25	5641204-020	Trójnik kanalizacyjny z PCW fi 160mm	1,0000	szt.			
26	6832002-020	Uszczelki gumowe płaskie fi40-50mm	19,5000	szt.			
27	6341702-020	Właz kanałowy żeliwny fi 600mm kl. C (25t)	6,0000	szt.			
28	6341703-020	Właz kanałowy żeliwny fi 600mm kl. D (40 t)	13,0000	szt.			
29	634222004-020	Włazy żeliwne Tegra600, podstawa okrągła 800 kl. D400 niewentyl. (zg. z PN-EN 124)	1,0000	szt.			
30	3930001-060	Woda przemysłowa z rurociągu	18,7850	m3			

Sieć kanalizacji sanitarnej II etap Nowogród Bobrzański
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
31	2380807-060	Zaprawa cementowa M-7	1,4030	m3			
		Materiały pomocnicze:					
		Materiały razem:					
		Sprzęt					
1	11161-148	Kop j/nacz na podw gąs 0,25m3	46,4284	m-g			
2	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	5,9000	m-g			
3	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	98,1701	m-g			
4	11333-148	Spych. gąsienic moc 55kW[75KM]	30,3439	m-g			
5	12521-148	Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h	70,2240	m-g			
6	31112-148	Żuraw samochodowy do 4t (1)	41,8500	m-g			
		Sprzęt razem:	292,9164	m-g			