

# PRZEDMIAR ROBÓT

## MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. REJA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

### BRANŻA DROGOWA

#### TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
<b>x</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych w terenie równinnym (zakres opracowania)	ha	0,47		
2		Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 cm	m2	450,00		
3		Rozbiórka obrzeży betonowych	mb	278,00		
4		Rozbiórka krawężników betonowych	mb	42,00		
5		Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego gr. 20 cm, (20m2)	m3	4,00		
6		Rozbiórka podmurówki betonowej 0,2x1,0 (22mb)	m3	4,40		
		Wywóz urobku na odległość do 5 km	m3	40,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem roboty przygotowawcze:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>x</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
7		Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (450m2)	m3	45,00		
8		Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm (20m2)	m3	4,00		
9		Koryto pod obrzeża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 278*0,2*0,1	m3	5,56		
10		Koryto pod krawężniki wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 54,6*0,5*0,1	m3	2,73		
11		Koryto pod ławę fundamentową wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30cm 22*0,3*0,3	m3	1,98		
12		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV,	m2	470,00		
13		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, (20m2)	m3	2,00		
14		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (450m2)	m3	45,00		
15		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm (20m2)	m3	3,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem podbudowa:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>x</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
16		Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	390,00		
17		Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm, kolor czerwony, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	60,00		
18		Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	20,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem nawierzchnie:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>x</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
19		Humusowanie w-wą o średniej grubości 20cm, humus z odkładu 302*0,2*0,2	m3	12,08		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem roboty wykończeniowe:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

<b>x</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY</b>				
20		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm	mb	12,60		
21		Ustawienie krawężników betonowych stojących o wym. 15x30 cm	mb	42,00		
22		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm	mb	205,00		
23		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm	m	73,00		
24		Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik 15x22, 15x30cm (54,6mb)	m3	2,46		
25		Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże 6x20 cm, 12x10cm (205mb)	m3	2,46		
26		Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże 8x30 cm, 16x10cm (73mb)	m3	1,17		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem elementy ulic:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>x</b>	<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
27		Regulacja pionowa kraterów ściekowych, studzienek rewizyjnych, TELEKOMUNIKACYJNYCH	szt.	10,00		
28		Wykonanie ławy fundamentowej zbrojonej prętami fi 18mm; 0,3*0,8 m, 22mb	m3	5,28		
29		Wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej pełnej 0,25*0,5m, (22mb)	m3	2,75		
31		Tynkowanie tynkiem cem.-wap. Gr. Warstwy do 2cm	m2	3,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem inne roboty:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
32	D-01.01.01	Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU (NETTO):</b>						
<b>Podatek VAT 23 %:</b>						
<b>Wartość robót ogółem:</b>						

Słownie: