

PRZEDMIAR ROBÓT

MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. REJA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM, ETAP II

BRANŻA DROGOWA

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych w terenie równinnym (zakres opracowania)	ha	0,30		
2		Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 cm	m2	250,00		
3		Rozbiórka obrzeży betonowych	mb	130,00		
4		Rozbiórka krawężników betonowych	mb	190,00		
5		Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego gr. 20 cm, (52m2)	m3	10,40		
		Wywóz urobku oraz gruzu na odległość do 5 km	m3	40,00		
x	x	Razem roboty przygotowawcze:	x	x	x	
x	D-04.00.00	PODBUDOWY				
7		Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (250m2)	m3	25,00		
8		Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm (50m2)	m3	10,00		
9		Koryto pod obrzeża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 135*0,2*0,1	m3	2,70		
10		Koryto pod krawężniki wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 193*0,5*0,1	m3	9,65		
12		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV,	m2	310,00		
14		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (260m2)	m3	26,00		
15		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm (50m2)	m3	7,50		
x	x	Razem podbudowa:	x	x	x	
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
16		Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	240,00		
17		Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm, kolor czerwony, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	32,00		
18		Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	48,00		
x	x	Razem nawierzchnie:	x	x	x	
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
19		Humusowanie w-wą o średniej grubości 20cm, humus z odkładu 327*0,2*0,2	m3	13,08		
x	x	Razem roboty wykończeniowe:	x	x	x	

x	D-08.00.00	ELEMENTY KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY				
20		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm	mb	46,00		
21		Ustawienie krawężników betonowych stojących o wym. 15x30 cm	mb	147,00		
22		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm	mb	134,00		
24		Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik 15x22, 15x30cm (193,2mb)	m3	8,70		
25		Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże 6x20 cm, 12x10cm (134mb)	m3	1,61		
x	x	Razem elementy ulic:	x	x	x	
x	D-10.00.00	INNE ROBOTY				
27		Regulacja pionowa krtek ściekowych, studzienek rewizyjnych, TELEKOMUNIKACYJNYCH	szt.	8,00		
x	x	Razem inne roboty:	x	x	x	
28	D-01.01.01	Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00		
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU (NETTO):						
Podatek VAT 23 %:						
Wartość robót ogółem:						

Słownie: