
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Miejskie gminne przedszkole samorządowe nr 2
ADRES INWESTYCJI : Nowogród Bobrzański ul. Kościuszki 42 dz. nr 597/1
INWESTOR : Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 11; 66-010 Nowogród Bobrzański
BRANŻA : Instalacje elektryczne wewnętrzne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Tomczak
DATA OPRACOWANIA : 15 lipiec 2016r.

Poziom cen : II kwartał 2016r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : złoty
Podatek VAT : złoty
Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
15 lipiec 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedszkole ul. Kościuszki 42					
1		Roboty elektryczne			
1.1		Instalacje elektryczne			
1	d.1. wycena indywidualna	rozebranie instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie	szt		
1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5 d.1. 0405-01	rozbudowa istniejącej rozdzielnic w niezbędnym zakresie	szt.		
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNP 18 d.1. 1301-01.01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól-dodatkowe 3pola	szt		
1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 5-14 d.1. 0604-02	Przyklejanie tabliczek opisowych dla rozbudowanej tablicy	szt.		
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNNR 5 d.1. 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
1		95+115+64	m	274.00	
				RAZEM	274.00
6	KNNR 5 d.1. 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
1		95+115+64	m	274.00	
				RAZEM	274.00
7	KNNR 5 d.1. 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
1		[95+115+64]*0.02*0.02	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
8	KNNR 5 d.1. 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x1,5	m		
1		95	m	95.00	
				RAZEM	95.00
9	KNNR 5 d.1. 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 4x1,5	m		
1		64	m	64.00	
				RAZEM	64.00
10	KNNR 5 d.1. 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x2,5	m		
1		115	m	115.00	
				RAZEM	115.00
11	KNNR 5 d.1. 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
1		9+3	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
12	KNNR 5 d.1. 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
1		9+3	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
13	KNNR 5 d.1. 0307-02	Łączniki świecznikowe bryzgoszczelne	szt.		
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 d.1. 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNNR 5 d.1. 0308-01 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNNR 5 d.1. 0308-05 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNNR 5 d.1. 1301-01 1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	 5.00	
				RAZEM	5.00
18	KNNR 5 d.1. 1304-05 1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 5 d.1. 1304-06 1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNNR 5 d.1. 0502-01 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - bezpieczne 6	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNNR 5 d.1. 0502-01 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - bezpieczne IP55 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNNR 5 d.1. 0502-01 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - bezpieczne IP55- awaryjna kierunkowa 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNNR 5 d.1. 0502-01 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - bezpieczne IP55- awaryjna 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00