

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI					
1.1 Element					
1	KNR 4-01 d.1. 1202-07 1	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-02 d.1. 1017-03 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR 4-01 d.1. 0715-01 1	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		1.85	m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
4	KNR 2-02 d.1. 2003-04 1	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m ²		
		9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
5	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
		14.8	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
6	KNR 2-02 d.1. 0802-06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		14.8	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
7	KNR 0-23 d.1. 2611-02 1	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		14.8	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
8	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
9	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		18.6	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
10	KNR 4-01 d.1. 0803-01 1	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-02 d.1. 0602-01 1	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z folii w płynie	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-02 d.1. 1118-08 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą-w karo	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
14	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-06				
1		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0203-01				
1		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-03				
1		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
18	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-01				
1		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych-wpięcie do pionu	podej.		
d.1.	0211-03				
1		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1.	0111-01				
1		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.	0116-01				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.	0333-08				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe	kpl.		
d.1.	0232-02				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02	Wymiana kabiny pod natrysk-analogia	kpl.		
d.1.	0221-03				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.		
d.1.	0121-01				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.	0233-03				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.	0221-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-09				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
d.1.	0109-13				
1		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
31	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km- 10 km	m ³		
d.1.	0109-16				
1		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
32	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw. do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
d.1.	0138-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
d.1.	2011-01				
1		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
d.1.	0204-01				
1		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-03	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na betonie	szt.		
d.1.	0501-01				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.1.	1203-01				
1		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000