


L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Jedn. miary	ILOŚĆ
1	Wodomierz sprzężony MWN/JS 50/4,0s	szt.	1
2	Zasuwa klinowa kołnierzowa Ø50	szt.	4
3	Filtr siatkowy kołnierzowy Ø50	szt.	1
4	Zawór zwrotny antyskażeniowy Ø50	szt.	1
5	Kołnierz stalowy Ø63/50	szt.	3
6	Tuleja kołnierzowa PE Ø63/50	szt.	1
7	Króćce dwukołnierzowy l=0,2m Ø50	szt.	4
8	Zasuwa kołnierzowa klinowa żeliwna Ø50	szt.	1
9	Kołnierz stalowy Ø50/40	szt.	1
10	Tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem Ø50/40	szt.	1
11	Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy Ø50	szt.	1
12	Łącznik regulacyjno-kołnierzowy Ø50	szt.	1
13	Zwężka dwukołnierzowa Ø63/50	szt.	2
14	Złączka do węża pod króciec pomiarowy Ø50	szt.	1
15	Trójnik kołnierzowy redukcyjny Ø63/50	szt.	1
16	Zasuwa klinowa kołnierzowa Ø50	szt.	1



Zamawiający: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. MARCINKOWSKIEGO 2 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	Jednostka opracowująca: <div><div></div><div>PROMART BIURO PROJEKTÓW mgr inż. MARTA SAWCZYŃSKA W SPECJALNOŚCI WODNO - KANALIZACYJNEJ</div></div>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLNYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM				
Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY				
Tytuł rysunku: ZESTAW WODOMIERZOWY				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Marta Sawczyńska	LBS/0047/POOS/08	Projektowanie w specjalności instalacji sanitarnych	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Anita Nowak	17/2000/GW	Projektowanie w specjalności instalacji sanitarnych	
Data: 12. 2016 r.		Nr rysunku:	5	Skala: 1:100