

Zapytanie ofertowe na Remont mostków w miejscowości Przybymierz ul. Łąkowa i ul. Rieczna, oraz w miejscowości Drągowina ul. Objazdowa oraz remont przepustu z konserwacją rowu ul. Owocowa w Drągowinie

1. Remont przepustu w miejscowości Przybymierz ul. Łąkowa dz. nr 443

Zakres prac do wykonania:

- a) Mechaniczna wymiana przepustów betonowych o średnicy do 1,0 m, oraz stykach zabezpieczonych: betonem z wykonaniem wykopu - 3 m, KNR1501-0211-08-12
- b) Wykonanie umocnień z przyczółków wylewanych na miejscu przy przepustach: P4 o średni. 100cm - 2 szt. KNNR 010- 1809-03-00
- c) Wykonanie mechanicznego formowania korpusu drogowego na przepuście rurowym, przy nawierzchni z podsypki żuźlowej o grubości 25 cm po zagęszczeniu - 50 m2 KNNR 010-2407-03-10
- d) Wykonanie balustrad z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w podłożu o masie do 10 kg - 8 m KNR 202-1207-02-00

2. Remont przepustu w miejscowości Przybymierz ul. Rieczna dz. nr 417

Zakres prac do wykonania:

- a) Mechaniczna wymiana przepustów rur betonowych o średnicy do 1,0 m oraz stykach zabezpieczonych: betonem z wykonaniem wykopu, - 2 m, KNR 1501-0211-08-12
- e) Wykonanie balustrad z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w podłożu o masie do 10 kg - 6,6 m KNR 202- 1207-02-00

3. Remont przepustu w miejscowości Drągowina ul Objazdowa dz. nr 332

Zakres prac do wykonania

- a) Ręczna rozbiórka przy użyciu młotów i klinów, konstrukcji betonowej o grubości do 20cm z wywozem do 10 km - 1,32 m3 KNR 1501-0201-01-00
- b) Mechaniczna wymiana przepustów rur betonowych o średnicy do 1,0 m oraz stykach zabezpieczonych: betonem z wykonaniem wykopu - 2 m, KNR 1501-0211-08-12
- c) Wykonanie płyt nośnych żelbetonowych płaskich lub żebrowych o grubość do 10 cm i objętości betonu do 1,5 m3 - 1,390 m3, KNR 211-0209-01-00
- d) Ręczne przygotowanie mieszanek betonowych zwykłych w warunkach polowych,. Grupa kruszywa I. Objętość betonu w konstrukcji do 10 m3, beton klasy: B15 - cement portlandzki zwykły 35, - 1,39 m3 KNR 211-0205-03-00
- e) Zbrojenie konstrukcji betonowych: płyt fundamentowych, stropów, filarów, ścian pionowych lub pochyłków, przyczółków jazów, murów oporowych, głów słuź, słupów i poj. belek średnica zbrojenia 10 - 14 mm - 346,32 kg KNR 211-0212-02-00

4. Remont przepustu z konserwacją rowu - Drągowina ul. Owocowa dz. nr 459

Zakres prac do wykonania

- a) Wykonanie mechanicznego odmulenia cieków z warstwy namułu grubości 0,40 m na przy szerokości do 1,1 m koparko - odmularką - 42 m KNNR 010-2513-04-00
- b) Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, warstwą o grubości do 10 cm z odmulenia cieków – 42 m KNR 1501-0113-01-11
- c) Podłoża stabilizowane cementem, przy ilości cementu 100 kg/m3, w wykopie umocnionym o głęb. do 5m: suchym lub o normalnej wilgotności - 3,78 m3 KNNR 1501-0113-01-00

- d) Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o średnicy nom. 425 mm w gotowym wykopie- nawodnionym - 42 m, KNNR 011-0502-05-10
- e) Beton w pachwinach kanałów, w wykopie umocnionym o głęb. do 5m: suchym lub o normalnej wilgotności - 3,78 m3 KNNR 011- 0501-06-00
- f) Podłoża i obsypki z pospółki dowiezionej w wykopie z zagęszczeniem: suchym lub o normalnej wilgotności - 17,64 m3 KNNR 011-0501-05-40
- g) Wykonanie mechanicznego formowania korpusu drogowego, przy nawierzchni bez podsypki- z tłucznia drogowego o grubości 20 cm po zagęszczeniu - 50,40 m2 KNNR 010-2407-03-10

Termin składania ofert : **10.11.2017 do godz. 13.00**

Termin wykonania prac : **15.12.2017**

Miejsce składania: drogę e-mailową: m.walencik@nowogrodbobrz.pl

lub Sekretariat Urząd Miejski Nowogród Bobrzański ul Słowackiego 11

Osoba do kontaktu. Henryk Kuczak tel. 68 329 09 62 wew. 130

Kryterium wyboru ofert: **cena 100%**

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak