

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar
1.	Obiekt: NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - DEPTAK PRZY UL. WINIARY		
1.1.	Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.1.	KNR 02-31-0815-0200	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	320.00 m ²
1.1.2.	KNR 02-31-0814-0200	Rczebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	350.00 m
1.1.3.	KNR 02-31-1510-0401	ANALOGIA - wywóz gruzu !Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym - wariant 2	26.24 t
			RAZ
1.2.	Element: POBUDOWY		
1.2.1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	320.00 m ²
1.2.2.	KNR 02-31-1510-0401	ANALOGIA- wywóz nadmiaru ziemi z korytowania. Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym -	64.00 t
1.2.3.	KNR 02-31-0103-0100	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II.	320.00 m ²
1.2.4.	KNR 02-31-0105-0300	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz.	320.00 m ²
			RAZ
1.3.	Element: OBRZEŻA		
1.3.1.	KSNR 00-06-0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	160.00 m
			RAZ
1.4.	Element: NAWIERZCHNIE		
1.4.1.	KNR 02-31-0511-0100	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - wariant 1	320.00 m ²
			RAZ
			RA