



Urząd Miejski
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Dni i godziny urzędowania:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00



Nr telefonów i faksów



Centrala	68 32 909 62
Centrala	68 32 909 63
Centrala	68 32 909 64
Fax	68 32 766 63
Budownictwo	68 32 766 10
Skarbnik Gminy	68 32 766 20
Zamówienia publiczne	68 32 160 83

Nowogród Bobrzański , dnia 18.06.2018 r.

GKZ.7011.44.2018.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na „Budowę chodnika na ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim”

I. Zamawiający:

Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zakres robót obejmuje budowę chodnika z obu stron drogi z wyłączeniem istniejących zjazdów zgodnie z założonym projektem zagospodarowania w skali 1:500

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

1. STAN ISTNIEJĄCY

Ciąg pieszy objęty remontem stanowi ciąg pieszy usytuowany wzdłuż ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim – prawą i lewą stronę drogi. Chodnik ten położony jest między skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Krótką. Obecnie wykonane są jedynie zjazdy, które w ramach inwestycji nie zostaną przebudowane. Zjazdy zostały wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania dołączonym do niniejszego zapytania.

2. STAN PROJEKTOWANY

Planuję się remont ciągu pieszego, w zakresie jak na załączonym projekcie zagospodarowania. Istniejąca nawierzchnia podlega wymianie, zakłada się wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m ze spadkiem 1,5% w kierunku ulicy ograniczonego krawężnikiem 15x30 cm, natomiast z drugiej strony ograniczonego obrzeżem 8x30 cm. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm. Kostka zostanie ułożona na warstwie podsypki gr. 4cm wykonanej z piasku frakcji do 2mm, po wcześniejszym wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 5-31,5mm, o grubości 15cm.

3. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

– roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe istniejących chodników z płytek betonowych,
- roboty ziemne,
- wykonanie koryta pod chodnik,
- wykonanie wykopów pod obrzeża i krawężniki
- osadzenie nowych obrzeży na podbudowie z chudego betonu
- wykonanie podbudowy,
- roboty nawierzchniowe,
- wypełnienie szczelin przy krawężniku
- plantowanie poboczy przy chodniku,

Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z terenem budowy w celu dokładnego pomiaru. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym.

III. Kryteria oceny ofert:

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto

IV. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem (068 327 66 63) lub za pośrednictwem Internetu pod adres m.karczewska@nowogrodoborz.pl – do wyboru, **do dnia 22.06.2016 r.**

V. Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania